

Opprigging før rivearbeider ved Vestby Kulturkvartal - Informasjon

AF Bygg Østfold skal gjennomføre sikre og tilrettelegging av tomten Rådhusgata 10-14 før AF Decom starter med rivearbeidene 19 april. Det informeres her kort om hva dette innebærer:

Rema 1000 og beboere

Gangtunnel / varelevering vil bli etablert langs veggen på «Remabygget» mot byggeplassen, gangtunnelen vil etableres med tett tak og vegg mot byggetomten. Den blir med lys innvendig, gulv i gangtunnelen vill følge høyden som er på begge betongplater / rampe Rema og ved inngang trapp. Det blir sveiset i metall en rampe på enden av gangtunnel for lastebiler med varer. Gangtunnel skal stå ut hele bygge perioden .

Ramirent starter monteringen av denne 12 april.

AF Bygg Østfold setter byggegjerder rundt hele tomten med egne innkjøringer merket på riggplan dette arbeidet starter 12 april.

Nav bygget

Det vil bli etablert en midlertidig ut og innkjøring på parkeringsplass / Sentrumsveien, denne etableres før komplett inngjerding av byggeplass kan skje slik at det hele tiden er adkomst til parkeringsplassen

Det blir byggegjerder med tett duk langs hele glassfasaden mot byggetomten. Dette arbeidet starter 12 april. Duk kan ev. fjernes når rivearbeidene er ferdigstilt, dvs. ved utgangen av mai 2021.

Kontaktpersoner

AF Bygg Østfold, Kjetil Johansen kjetil.johansen2@afgruppen.no

AF Decom, Jack Bergland jack.bergland@afgruppen.no

Ramirent , Petter Amundsen petter.amundsen@ramirent.no